Tárgy:

Szombathely, Öntő utcai híd tervezése

Megrendelő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
tel.: +36-94/520-100
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
www.szombathely.hu

PST kód:

Jóváhagyó bélyegző:

Tervező:

Pannonway Építő Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8.
Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29
Email: info@pannonway.hu
Web: www.pannonway.hu

Ügyvezető: Tüske Zsolt
Irodavezető: Salamon Péter
Projektvezető: Kálmán Tünde

Felelős tervező	Tervező:	Tervező:	Ellenőr:
Salamon Péter KÉ-K 20-0541	Benczik László KÉ-K 18-00803	Társolyné Pető Helga	Tüske Zsolt KÉ-K 20-0067

Tervszám: **5026**

Terv tárgya:

Szombathely, Öntő utcai híd tervezése

Dátum: 2026.11.06.

Szakasz: 00

Szállítási ütem jele: V01

Tervfázis: KIVITELI TERV

Tervfázis jele: K

Szakág: **A3 ÚTÉPÍTÉS - EGYÉB UTAK**

Szakág jele: **A3**

Megnevezés:

Költségbecslés

Méretarány: -

Rajzszám: **A3.09**

Fájl elnevezés: K_00_A3_09_V01

QR kód:

Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a tervező által aláírt papír alapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

Szombathely, Öntő utca felújítása (az árak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét)		
1	ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK	18 732 000
2	HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁK	41 008 252
Összesen		59 740 252

költségvetés kiírórendszer : Ágazati tételrend
verzió

Készült: 2026. november

Megjegyzés: költségvetés kiírás alapja 191/2009(IX.15.) korm. Rend. 2.§ g, bek. Aktuális Ágazati Tételrend Szakági szerkezete ..

=

Dátum:

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Szombathely, Öntő utca felújítása; Útépítési munkarész

1		2	3		4	5	6	7		8	9					
Tételszám												Tétel megnevezés	Mértékegység	Egységár	Mennyiség	Összesen
UT	-	02	00	-	00	00	00	00	-	00	00	**ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
UT	-	02	01	-	00	00	00	00	-	00	00	**BONTÁSI MUNKÁK**				
UT	-	02	01	-	01	00	00	00	-	00	00	**Útpályaszerkezet bontása**				
UT	-	02	01	-	01	01	00	00	-	00	00	**Burkolat bontása**				
UT	-	02	01	-	01	01	00	00	-	01	02	Aszfaltburkolat bontása járdán	m3	12 000	6	72 000
UT	-	02	01	-	01	01	00	00	-	01	06	Aszfaltburkolat marása	m3	35 000	58	2 030 000
UT	-	02	01	-	01	01	00	00	-	04	01	Előregyártott betonszegély (kiemelt, döntött, süllyesztett, „K”) bontása ágyazattal	m	3 000	138	414 000
UT	-	02	01	-	01	02	00	00	-	00	00	**Burkolatalap bontása**				
UT	-	02	01	-	01	02	00	00	-	02	01	Hidraulikus kötőanyagú burkolatalap bontása	m3	10 000	31	310 000
UT	-	02	02	-	00	00	00	00	-	00	00	**FEJLESZTÉSI MUNKÁK**				
UT	-	02	02	-	01	00	00	00	-	00	00	**Útpályaszerkezet építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	00	00	-	00	00	**Burkolat építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	01	00	-	00	00	**Aszfaltburkolat építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	01	01	-	00	00	**Aszfaltbeton kopóréteg építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	01	01	-	02	02	AC 8 kopó (N) B 50/70 réteg építése	m3	150 000	4	600 000
UT	-	02	02	-	01	01	01	01	-	05	02	AC 11 kopó (N) B 50/70 réteg építése	m3	150 000	29	4 350 000
UT	-	02	02	-	01	01	01	02	-	00	00	**Aszfaltbeton kötőréteg építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	01	02	-	05	01	AC 11 kötő (N) B 50/70 réteg építése	m3	150 000	35	5 250 000
UT	-	02	02	-	01	01	04	00	-	00	00	**Szegélyek építése**				
UT	-	02	02	-	01	01	04	00	-	02	01	Kiemelt szegély építése előregyártott betonelemekből	m	12 000	138	1 656 000
UT	-	02	02	-	01	02	00	00	-	00	00	**Burkolatalap építése**				
UT	-	02	02	-	01	02	02	00	-	00	00	**Kötőanyaggal szilárdított burkolatalap építése**				
UT	-	02	02	-	01	02	02	01	-	00	00	**Hidraulikus kötőanyaggal szilárdított burkolatalapok építése (CEM)**				
UT	-	02	02	-	01	02	02	01	-	02	04	CK_t-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve	m3	40 000	87	3 480 000
UT	-	02	02	-	02	00	00	00	-	00	00	**Földműszerkezet építése**				
UT	-	02	02	-	02	01	00	00	-	00	00	**Földmű felsőrész építése**				
UT	-	02	02	-	02	01	01	00	-	00	00	**Földmű F100 építése**				
UT	-	02	02	-	02	01	01	00	-	01	01	Földmű F100F50 felső rétegének építése	m3	15 000	38	570 000
												ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN				**18 732 000**

Szombathely, Öntő utca felújítása, Hídépítési munkarész

1		2	3		4	5	6	7		8	9					
Tételszám												Tétel megnevezés	Mértékegység	Egységár	Mennyiség	Összesen
UT												ÚTÉPÍTÉS				
UT	-	05	00	-	00	00	00	00	-	00	00	HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁK				
UT	-	05	01	-	00	00	00	00	-	00	00	BONTÁSI MUNKÁK				
UT	-	05	01	-	01	00	00	00	-	00	00	Hídépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
UT	-	05	01	-	01	01	00	00	-	00	00	Híd tartószerkezet bontása				
UT	-	05	01	-	01	01	00	00	-	01	05	Szerkezeti gerenda bontása	m3	200 000	2,5	507 600
UT	-	05	01	-	01	02	00	00	-	00	00	Hídtartozékok, pályaburkolat bontása				
UT	-	05	01	-	01	02	00	00	-	01	15	Kiegyenlítő beton bontása hídon	m3	80 000	8,0	641 988
UT	-	05	01	-	01	02	00	00	-	01	22	Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv bontása	m3	50 000	12,6	631 410
UT	-	05	01	-	01	02	00	00	-	01	28	Idomacél hídkorlát bontása	kg	400	1 062,4	424 960
UT	-	05	01	-	01	03	00	00	-	00	00	Hídhoz kapcsolódó töltések elbontása				
UT	-	05	01	-	01	03	00	00	-	01	01	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása	m3	8 000	32,4	259 200
UT	-	05	02	-	00	00	00	00	-	00	00	FEJLESZTÉSI MUNKÁK				
UT	-	05	02	-	01	00	00	00	-	00	00	Hidakhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés				
UT	-	05	02	-	01	00	00	00	-	01	04	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése	m3	25 000	32,4	810 000
UT	-	05	02	-	01	00	00	00	-	01	12	Csatlakozó meder kotrása	m3	20 000	72,7	1 454 400
UT	-	05	02	-	03	00	00	00	-	00	00	Állványépítés, munkaterület lehatárolás				
UT	-	05	02	-	03	00	00	00	-	01	04	Könnyű munkaállvány építése/bontása	lgm3	80 000	16,0	1 280 000
UT	-	05	02	-	06	00	00	00	-	00	00	Híd felszerkezetek, portálok, konzolok, támfalak építése				
UT	-	05	02	-	06	02	00	00	-	00	00	Monolit vasbeton felszerkezetek				
UT	-	05	02	-	06	02	00	00	-	01	02	Monolit vasbeton hídfelszerkezet	m3	600 000	17,3	10 393 800
UT	-	05	02	-	06	03	00	00	-	00	00	Vasbeton hídszegélyek, kiegyenlítő lemezek, perembordák				
UT	-	05	02	-	06	03	01	00	-	00	00	Monolit és előregyártott vasbeton hídszegélyek				
UT	-	05	02	-	06	03	01	00	-	01	01	Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka	m3	600 000	19,3	11 584 800
UT	-	05	02	-	07	02	00	00	-	00	00	Dilatációs szerkezetek				
UT	-	05	02	-	08	00	00	00	-	00	00	Befejező munkák				
UT	-	05	02	-	08	01	00	00	-	00	00	Hídszigetelések				
UT	-	05	02	-	08	01	00	00	-	01	01	Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken	m2	8 000	8,0	64 000
UT	-	05	02	-	08	01	00	00	-	01	03	Modifikált bitumenes lemezszigetelés készítése (mBL)	m2	30 000	117,0	3 510 000
UT	-	05	02	-	08	02	00	00	-	00	00	Hídpálya burkolati rétegek				
UT	-	05	02	-	08	02	00	00	-	01	02	Szigetelést védő öntött aszfalt készítése 3 m^3 felett	m3	200 000	3,3	660 870

UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**02**	**00**	**00**	-	01	04	Öntött aszfalt burkolat készítése hídszegélyek, pillérvédő szegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel 3 m^3 alatt	m3	150 000	0,8	125 880
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**02**	**00**	**00**	-	01	13	Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál	m	12 000	13,2	158 400
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**02**	**00**	**00**	-	01	14	Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel	m	15 000	19,6	294 000
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**03**	**00**	**00**	-	00	00	**Visszatartó rendszerek, korlátok és egyéb acél hídtartozékok**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**03**	**03**	**00**	-	00	00	**Gyalogos, kerékpáros és üzemi korlátok szegélyeken**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**03**	**03**	**00**	-	01	05	Egyedi kialakítású acél hídkorlát építése	kg	3 000	1 062,4	3 187 200
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**03**	**04**	**00**	-	00	00	**Hídtartozékok**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**03**	**04**	**00**	-	03	09	Hídszámtábla, egyéb információs tábla elhelyezése	db	20 000	1,0	20 000
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**04**	**02**	**00**	-	00	00	**Rézsűburkolatok**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**05**	**00**	**00**	-	00	00	**Betonfelület védelmi rendszerek**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**05**	**00**	**00**	-	02	04	Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4)	m2	22 000	57,3	1 261 040
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**05**	**00**	**00**	-	02	08	Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat készítése, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat 5 m^2 felett	m2	26 000	90,3	2 347 904
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**07**	**00**	**00**	-	00	00	**Pillérvédelem**				
UT	-	**05**	**02**	-	**08**	**07**	**00**	**00**	-	01	02	Pillérvédelem (pl. kőszórás) vízben álló	m3	30 000	46,4	1 390 800
												HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN				**41 008 252**