Tárgy:

Szombathely, Öntő utcai híd tervezése

Megrendelő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
tel.: +36-94/520-100
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
www.szombathely.hu

PST kód:

Jóváhagyó bélyegző:

Tervező:

Pannonway Építő Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8.
Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29
Email: info@pannonway.hu
Web: www.pannonway.hu

Ügyvezető: Tüske Zsolt
Irodavezető: Salamon Péter
Projektvezető: Kálmán Tünde

Felelős tervező:	Tervező:	Ellenőr:
HT-T 01-11050 Csurilla Imre	HT-T 01-11050 Csurilla Imre	HT-T 01-18736 Csuka Bálint

Tervszám: **5026**

Terv tárgya:

Szombathely, Öntő utcai híd tervezése

Dátum: 2026.11.06.

Szakasz: 00

Szállítási ütem jele: V01

Tervfázis: KVITELI TERV

Tervfázis jele: K

Szakág: **B1 MŰTÁRGYAK**

Szakág jele: **B1**

Megnevezés:

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Szabadnyílás: 9.40 m α=66.51° Teherbírás: B /1956; 40/1986

Méretarány: -

Rajzszám: B1_05

Fájl elnevezés: K_00_B1_05_V01.dwg

QR kód:

Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a tervező által aláírt papír alapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

Tételszám	Tétel megnevezés	Mértékegység	Egységár	Mennyiség	Összesen	Számítás
UT	**ÚTÉPÍTÉS**					
UT - 05 00 - 00 00 00 00 - 00 00	**HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁK**					
UT - 05 01 - 00 00 00 00 - 00 00	**BONTÁSI MUNKÁK**					
UT - 05 01 - 01 00 00 00 - 00 00	**Hídépítéssel kapcsolatos bontási munkák**					
UT - 05 01 - 01 01 00 00 - 00 00	**Híd tartószerkezet bontása**					
UT - 05 01 - 01 01 00 00 - 01 05	Szerkezeti gerenda bontása	m3		2,5		=2*9,4*0,27*0,5
UT - 05 01 - 01 02 00 00 - 00 00	**Hídtartozékok, pályaburkolat bontása**					
UT - 05 01 - 01 02 00 00 - 01 15	Kiegyenlítő beton bontása hídon	m3		8,0		=(0,06+0,11)/2*9*10,49
UT - 05 01 - 01 02 00 00 - 01 22	Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv bontása	m3		12,6		=0,1*9*10,49+2*0,04*3*13,28
UT - 05 01 - 01 02 00 00 - 01 28	Idomacél hídkorlát bontása	kg		1 062,4		=2*13,28*40
UT - 05 01 - 01 03 00 00 - 00 00	**Hídhoz kapcsolódó töltések elbontása**					
UT - 05 01 - 01 03 00 00 - 01 01	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása	m3		32,4		=2*1,8*9
UT - 05 02 - 00 00 00 00 - 00 00	**FEJLESZTÉSI MUNKÁK**					
UT - 05 02 - 01 00 00 00 - 00 00	**Hidakhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés**					
UT - 05 02 - 01 00 00 00 - 01 04	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése	m3		32,4		=2*1,8*9
UT - 05 02 - 01 00 00 00 - 01 12	Csatlakozó meder kotrása	m3		72,7		=(10+16,36+10)*2
UT - 05 02 - 03 00 00 00 - 00 00	**Állványépítés, munkaterület lehatárolás**					
UT - 05 02 - 03 00 00 00 - 01 04	Könnyű munkaállvány építése/bontása	lgm3		16,0		=2*8
UT - 05 02 - 06 00 00 00 - 00 00	**Híd felszerkezetek, portálok, konzolok, támfalak építése**					
UT - 05 02 - 06 02 00 00 - 00 00	**Monolit vasbeton felszerkezetek**					
UT - 05 02 - 06 02 00 00 - 01 02	Monolit vasbeton hídfelszerkezet	m3		17,3		=1,7*10,19
UT - 05 02 - 06 03 00 00 - 00 00	**Vasbeton hídszegélyek, kiegyenlítő lemezek, perembordák**					
UT - 05 02 - 06 03 01 00 - 00 00	**Monolit és előregyártott vasbeton hídszegélyek**					
UT - 05 02 - 06 03 01 00 - 01 01	Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka	m3		19,3		=2*0,25*9,4+2*0,55*13,28
UT - 05 02 - 07 02 00 00 - 00 00	**Dilatációs szerkezetek**					
UT - 05 02 - 08 00 00 00 - 00 00	**Befejező munkák**					
UT - 05 02 - 08 01 00 00 - 00 00	**Hídszigetelések**					
UT - 05 02 - 08 01 00 00 - 01 01	Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken	m2		8,0		=4*2
UT - 05 02 - 08 01 00 00 - 01 03	Modifikált bitumenes lemezszigetelés készítése (mBL)	m2		117,0		=9*13
UT - 05 02 - 08 02 00 00 - 00 00	**Hídpálya burkolati rétegek**					
UT - 05 02 - 08 02 00 00 - 01 02	Szigetelést védő öntött aszfalt készítése 3 m^3 felett	m3		3,3		=0,035*9*10,49
UT - 05 02 - 08 02 00 00 - 01 04	Öntött aszfalt burkolat készítése hídszegélyek, pillérvédő szegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel 3 m^3 alatt	m3		0,8		=2*0,08*0,5*10,49
UT - 05 02 - 08 02 00 00 - 01 13	Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál	m		13,2		=4*3,3
UT - 05 02 - 08 02 00 00 - 01 14	Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel	m		19,6		=2*9,8
UT - 05 02 - 08 03 00 00 - 00 00	**Visszatartó rendszerek, korlátok és egyéb acél hídtartozékok**					
UT - 05 02 - 08 03 03 00 - 00 00	**Gyalogos, kerékpáros és üzemi korlátok szegélyeken**					
UT - 05 02 - 08 03 03 00 - 01 05	Egyedi kialakítású acél hídkorlát építése	kg		1 062,4		=2*13,28*40
UT - 05 02 - 08 03 04 00 - 00 00	**Hídtartozékok**					
UT - 05 02 - 08 03 04 00 - 03 09	Hídszámtábla, egyéb információs tábla elhelyezése	db		1,0		=1
UT - 05 02 - 08 04 02 00 - 00 00	**Rézsűburkolatok**					
UT - 05 02 - 08 05 00 00 - 00 00	**Betonfelület védelmi rendszerek**					
UT - 05 02 - 08 05 00 00 - 02 04	Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4)	m2		57,3		=2*2,4*9,4+4*0,85+4*2,2
UT - 05 02 - 08 05 00 00 - 02 08	Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat készítése, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat 5 m^2 felett	m2		90,3		=2*3,4*13,28
UT - 05 02 - 08 07 00 00 - 00 00	**Pillérvédelem**					
UT - 05 02 - 08 07 00 00 - 01 02	Pillérvédelem (pl. kőszórás) vízben álló	m3		46,4		=16,36*1+(5+5)*3